



acquedottolucano

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ALLEGATI

AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE DEI COSTI DELLE TIPOLOGIE DEGLI ALLACCI

*(Delibera A.U. Acquedotto Lucano S.p.A. n. 4 dell'11/01/2017)
(Decreto dell'E.G.R.I.B. n. 23/2017/S.I.I. del 30/03/2017)*

In Vigore dal 01/03/2019

ALLACCI STANDARD

Delibera A.U. Acquedotto Lucano S.p.A. n. 4 dell'11/01/2017

Decreto dell'E.G.R.I.B. n. 23/2017/S.I.I. del 30/03/2017

LEGENDA

- **TABELLA ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA** *Attivazione della fornitura con solo posa di misuratore per utenze con contatore da DN 15 a DN 150 su Impianti esistenti;*
- **TIPOLOGIA 1 IDRICO** *Allacciamento idrico in **PEAD**, su distributrice fino a Ø 400 in Ghisa/Pead/Acciaio su suolo stradale pavimentato di qualsiasi genere non pavimentato;*
- **TIPOLOGIA 2 FOGNA** *Allacciamento fognario in **PVC**, su collettore fino a Ø 500 in Gres/Pvc/Paed su suolo stradale pavimentato di qualsiasi genere non pavimentato;*
- **TIPOLOGIA 3 IDRICO Antincendio /Grandi Utenze** *Allacciamento idrico in **PEAD**, su distributrice fino a Ø 400 in Ghisa/Pead/Acciaio su suolo stradale pavimentato di qualsiasi genere non pavimentato;*
- **TIPOLOGIA 1 IDRICO (Art. 28 bis)** *Allacciamento idrico in **PEAD**, su distributrice fino a Ø 400 in ghisa/Pead/Acciaio su suolo stradale pavimentato di qualsiasi genere non pavimentato;*
- **TIPOLOGIA 2 FOGNA (Art. 28 bis)** *Allacciamento fognario in **PVC**, su collettore fino a Ø 500 in Gres/Pvc/Paed su suolo stradale pavimentato di qualsiasi genere e non pavimentato;*
- **TIPOLOGIA 3 IDRICO Antincendio /Grandi Utenze (Art. 28 bis)** *Allacciamento idrico in **PEAD**, su distributrice fino a Ø 400 in Ghisa/Pead/Acciaio su suolo stradale pavimentato di qualsiasi genere non pavimentato;*

TABELLA ATTIVAZIONE DELLA FRONITURA

Attivazione della fornitura con solo posa di misuratore per utenze con contatore da DN 15 a DN 150 su impianti esistenti

Costo attivazione della fornitura con contatore	
DN fino a 20	€ 90,91
da DN 25 a DN 40	€ 181,82
da DN 50 a DN 65 grandi utenze (flangiato)	€ 545,45
da DN 80 a DN 100 grandi utenze (flangiato)	€ 818,18
da DN 50 a DN 65 antincendio (Woltmann flangiato)	€ 363,64
da DN 80 a DN 100 antincendio (Woltmann flangiato)	€ 454,55
da DN 150 antincendio (Woltmann flangiato)	€ 727,27

N.B. Nel costo di attivazione della fornitura è compresa la sola fornitura e posa del contatore

N.B. I Costi evidenziati sono al netto dell'I.V.A., pari al 10%.

TIPOLOGIA 1 IDRICO

Allacciamento idrico in PEAD, su distributrice fino a Ø 400 in Ghisa/Pead/Acciaio, con pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso/cls, in materiale lapideo e similari nonché pietrini e mattonelle varie e suolo non pavimentato.

Costo allaccio fino alla lunghezza di ml 7,00	Costo derivazione per ogni ml oltre 7,00	Costo per l'installazione di contatori successivi al primo	Costo per la sola predisposizione di contatori (per specifica richiesta)*
Euro	Euro/ml	Euro/cadauno	Euro/cadauno
1.003,86	98,48	172,93	153,54

N.B. I Costi evidenziati sono al netto dell'I.V.A, pari al 10%.

Gli stessi Costi possono essere abbattuti, per opere già esistenti rispondenti alle specifiche tecniche in uso presso la Società, nelle seguenti misure:

Opere di presa esistenti.	€ 325,96	Detti abbattimenti sono stati previsti per i soli casi ricadenti in urbanizzazioni già eseguite o in corso di ultimazione regolarmente autorizzate. In tutti gli altri casi, le opere relative a detti costi, dovranno essere eseguite esclusivamente dal Gestore.
Derivazione esistente fino a 7,00 ml	€ 206,81	
Derivazione esistente per ogni metro oltre 7,00 ml	€ 59,09	
Predisposizione con tubo camicia fino a 7,00 ml	€ 172,34	
Predisposizione con tubo camicia per ogni metro oltre 7,00 ml	€ 49,24	
Nicchia e portella esistenti singolo contatore	€ 155,98	Da concordare preventivamente in sede di sopralluogo tecnico con il richiedente.
Nicchia e portella esistenti per ogni contatore succ. al primo	€ 103,76	
Nicchia esistente singolo contatore	€ 64,99	
Nicchia esistenti per ogni contatore succ. al primo	€ 43,23	

(per specifica richiesta)*

Da impiegare esclusivamente nei casi di uso provvisorio già predisposto per un successivo utilizzo definitivo (es. allacciamenti uso cantiere, a servizio di fabbricati, da destinare a multiutenze). In detto costo, pertanto, sono previste le sole opere necessarie per l'installazione del gruppo contatore, mentre l'eventuale nicchia d'alloggiamento e la relativa portella sono a cura e spesa del richiedente l'allacciamento.

TIPOLOGIA 2 FOGNA

Allacciamento fognario in PVC su collettore fino a Ø 500 in Gres/PVC/Pead, con pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso/cls, in materiale lapideo e similari nonché pietrini e mattonelle varie e suolo non pavimentato.

Costo allaccio fino alla lunghezza di ml 7,00	Costo derivazione per ogni ml oltre 7,00
Euro	Euro/ml
1.003,86	98,48

N.B. I Costi evidenziati sono al netto dell'I.V.A, pari al 10%.

Gli stessi Costi possono essere abbattuti, per opere già esistenti rispondenti alle specifiche tecniche in uso presso la Società, nelle seguenti misure:

Opere di presa esistenti.	€ 127,90	Detti abbattimenti sono stati previsti per i soli casi ricadenti in urbanizzazioni già eseguite o in corso di ultimazione regolarmente autorizzate. In tutti gli altri casi, le opere relative a detti costi, dovranno essere eseguite esclusivamente dal Gestore.
Derivazione esistente fino a 7,00 ml	€ 206,81	
Derivazione esistente per ogni metro oltre 7,00 ml	€ 59,09	
Pozzetto e sifone esistente	€ 333,58	

TIPOLOGIA 3 IDRICO Antincendio/Grandi utenze

Allacciamento idrico in PEAD, su distributrice fino a Ø 400 in Ghisa/Pead/Acciaio, con pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso/cls, in materiale lapideo e similari nonché pietrini e mattonelle varie e suolo non pavimentato.

Costo allaccio fino alla lunghezza di ml 7,00	Costo derivazione per ogni ml oltre 7,00
Euro	Euro/ml
1.649,15	112,03

N.B. I Costi evidenziati sono al netto dell'I.V.A, pari al 10%.

Gli stessi Costi possono essere abbattuti, per opere già esistenti rispondenti alle specifiche tecniche in uso presso la Società, nelle seguenti misure:

Opere di presa esistenti.	€ 333,66	Detti abbattimenti sono stati previsti per i soli casi ricadenti in urbanizzazioni già eseguite o in corso di ultimazione regolarmente autorizzate. In tutti gli altri casi, le opere relative a detti costi, dovranno essere eseguite esclusivamente dal Gestore.
Derivazione esistente fino a 7,00 ml	€ 235,26	
Derivazione esistente per ogni metro oltre 7,00 ml	€ 67,22	
Predisposizione con tubo camicia fino a 7,00 ml	€ 196,05	
Predisposizione con tubo camicia per ogni metro oltre 7,00 ml	€ 56,02	
Nicchia e portella esistenti	€ 420,58	Da concordare preventivamente in sede di sopralluogo tecnico con il richiedente.
Nicchia esistente	€ 175,24	

TIPOLOGIA 1 IDRICO (Art. 28/bis)

Allacciamento idrico in PEAD, su distributrice fino a Ø 400 in Ghisa/Pead/Acciaio, con pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso/cls, in materiale lapideo e similari nonché pietrini e mattonelle varie e suolo non pavimentato.

Costo alla Presa	€ 397,19
Costo per ogni attivazione fornitura per DN fino a 20	€ 90,91
Costo per ogni attivazione fornitura per DN maggiore di 20	Vedi tabella attivazioni

costi da riconoscere per sorveglianza, collaudo ed avvio all'esercizio delle opere realizzate	
Allaccio singolo (idrico o fognario)	€ 80,00
Allaccio integrato (idrico e fognario)	€ 110,00

N.B. Nel costo alla presa è compreso la sola esecuzione della presa in carico sulla rete distributrice con la fornitura e posa in opera del pezzo di attacco. Detta lavorazione, eseguita esclusivamente dal Gestore, prevede che lo scavo e la messa in sicurezza del sito siano a cura e spese dell'utente.

N.B. Nel costo di attivazione della fornitura è compresa la sola fornitura e posa del gruppo contatore (valvola piombabile-contatore-rubinetto unidirezionale).

N.B. Vanno, altresì, aggiunti i costi che l'utente dovrà riconoscere al Gestore a fronte delle attività di sorveglianza, collaudo ed avvio all'esercizio delle opere realizzate. Detti costi ammontano ad € 80,00 per l'allaccio idrico o per il fognario ed € 110,00 complessivi per l'allaccio integrato.

N.B. I Costi evidenziati sono al netto dell'I.V.A, pari al 10%.

**TIPOLOGIA 2 FOGNA (Art. 28/bis)**

Allacciamento fognario in PVC su collettore fino a Ø 500 in Gres/PVC/Pead, con pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso/cls, in materiale lapideo e similari nonché pietrini e mattonelle varie e suolo non pavimentato.

Costo alla Presa	€ 187,83
-------------------------	----------------------

costi da riconoscere per sorveglianza, collaudo ed avvio all'esercizio delle opere realizzate	
Allaccio singolo (idrico o fognario)	€ 80,00
Allaccio integrato (idrico e fognario)	€ 110,00

N.B. Nel costo alla presa è compreso la sola esecuzione della presa sul collettore principale con la fornitura e posa in opera del pezzo di attacco. Detta lavorazione, eseguita esclusivamente dal Gestore, prevede che lo scavo e la messa in sicurezza del sito siano a cura e spese dell'utente.

N.B. Vanno, altresì, aggiunti i costi che l'utente dovrà riconoscere al Gestore a fronte delle attività di sorveglianza, collaudo ed avvio all'esercizio delle opere realizzate. Detti costi ammontano ad € 80,00 per l'allaccio idrico o per il fognario ed € 110,00 complessivi per l'allaccio integrato.

N.B. I Costi evidenziati sono al netto dell'I.V.A, pari al 10%.

TIPOLOGIA 3 IDRICO Antincendio/Grandi utenze (Art. 28/bis)

Allacciamento idrico in PEAD, su distributrice fino a Ø 400 in Ghisa/Pead/Acciaio, con pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso/cls, in materiale lapideo e similari nonché pietrini e mattonelle varie e suolo non pavimentato.

Costo alla Presa	€ 402,88
Costo per ogni attivazione fornitura per DN da 25 a 40	€ 181,82
Costo per ogni attivazione fornitura per DN maggiore di 40	Vedi tabella attivazioni

N.B. Nel costo alla presa è compreso la sola esecuzione della presa in carico sulla rete distributrice con la fornitura e posa in opera del pezzo di attacco. Detta lavorazione, eseguita esclusivamente dal Gestore, prevede che lo scavo e la messa in sicurezza del sito siano a cura e spese dell'utente.

N.B. Nel costo di attivazione della fornitura è compresa la sola fornitura e posa del contatore

N.B. Vanno, altresì, aggiunti i costi che l'utente dovrà riconoscere al Gestore a fronte delle attività di sorveglianza, collaudo ed avvio all'esercizio delle opere realizzate. Detti costi ammontano ad € 80,00 per l'allaccio idrico o per il fognario ed € 110,00 complessivi per l'allaccio integrato.

N.B. I Costi evidenziati sono al netto dell'I.V.A, pari al 10%.